

Informe de contratos públicos

Consulta generada el 30 de agosto de 2026 a las 6:50 p.m. · Fuente: CompraNet (Hacienda)

Parámetros de la consulta

Término	ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS EL ROBLE
Buscar en	Proveedor
Ordenado por	Menor importe

Resumen

CONTRATOS	IMPORTE TOTAL	PROMEDIO	PROVEEDORES	INSTITUCIONES
1	\$15.2 M	\$15.2 M	1	1

Importe total exacto: \$15,164,454

Importe por año

2021	\$15.2 M · 1 contr.
------	---------------------

Instituciones

#	INSTITUCIÓN	CONTRATOS	MONTO	%
1	GTO	1	\$15,164,454	100.0%

Proveedores

#	PROVEEDOR	CONTRATOS	MONTO	%
1	ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS EL ROBLE ADC090303428	1	\$15,164,454	100.0%

Desglose de contratos

El código de cada contrato enlaza a su anuncio oficial en comprasmx.

1. CONTRATO NO. SAPAL 780-148/2021

\$15,164,454 6 sep 2021 EXPIRADO Obra pública
Proveedor: ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS EL ROBLE ADC090303428
Institución: GOBIERNO MUNICIPAL DEL ESTADO DE GUANAJUATO (GTO)
Código: [2580338](#)

CONSTRUCCIÓN DE OBRA CIVIL, PATIO DE MANIOBRAS Y EQUIPAMIENTO DE CÁRCAMO DE BOMBEO Y SISTEMA PRESURIZADO EN ZONA ORIENTE (SACROMONTE) 1ERA ETAPA (TANQUE SUPERFICIAL DE 20.00 M X 16.65 M Y 5.25 M DE PROFUNDIDAD (2 TANQUE) A BASE DE CONCRETO ARMADO EN LOSA DE CIMENTACIÓN, MUROS Y LOSA, EQUIPAMIENTO (4 EQUIPO) A BASE DE SISTEMA DE BOMBEO A VELOCIDAD VARIABLE, MODELO BOOSTERPAQ, MPC-E 4CRE95-1, 3X460 V, 60 HZ, CON CAPACIDAD DE 132LPS @ 30 MCA , SISTEMA DE 4 BOMBAS (4 OPERANDO), MODELO CRE95- 1, CONSUMO DE POTENCIA EN EL PUNTO DE OPERACIÓN 68 HP (CON 4 EQUIPOS OPERANDO EN EL PUNTO DE OPERACIÓN), MOTORES DE 20 HP, VARIADOR DE VELOCIDAD GRUNDFOS INTEGRADO EN EL MOTOR , CABEZAL DE SUCCIÓN Y DESCARGA FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE, PATAS Y BASE DE SISTEMA EN ACERO INOXIDABLE, VÁLVULAS EN BRONCE NIQUELADO, SISTEMA MPC CON LAS SIGUIENTES FUNCIONES INTEGRADAS : SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA CORRIDO EN SECO, SISTEMA MANUAL / AUTOMÁTICO, SISTEMA DE PRESIÓN CONSTANTE CON VARIACIÓN DE VELOCIDAD, PROYECCIÓN CONTRA DESCARGAS ELÉCTRICAS, SISTEMA AUDITIVO DE 80DB, NO. PARTE MPC- E 4CR95-1, 3X460 V, 60 HZ, FABRICADO COMPLETAMENTE EN PLANTA, INCLUYE TARJETA DE COMUNICACIÓN CON PROTOCOLO PROFINET, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DEL ÁREA DE AUTOMATIZACIÓN).