

Informe de contratos públicos

Consulta generada el 30 de agosto de 2026 a las 6:02 p.m. · Fuente: CompraNet (Hacienda)

Parámetros de la consulta

Término	CONSORCIO CONSTRUCTOR Y MANTENIMIENTOS DE MEXICO SA DE CV
Buscar en	Proveedor
Ordenado por	Menor importe

Resumen

CONTRATOS 4	IMPORTE TOTAL \$519.5 k	PROMEDIO \$129.9 k	PROVEEDORES 1	INSTITUCIONES 1
-----------------------	-----------------------------------	------------------------------	-------------------------	---------------------------

Importe total exacto: \$519,526

Importe por año

2019		\$282.5 k · 2 contr.
2020		\$86.7 k · 1 contr.
2022		\$150.3 k · 1 contr.

Instituciones

#	INSTITUCIÓN	CONTRATOS	MONTO	%
1	ECOSUR	4	\$519,526	100.0%

Proveedores

#	PROVEEDOR	CONTRATOS	MONTO	%
1	CONSORCIO CONSTRUCTOR Y MANTENIMIENTOS DE MEXICO SA DE CV CCM100127U77	4	\$519,526	100.0%

Desglose de contratos

El código de cada contrato enlaza a su anuncio oficial en comprasmx.

1. CONTRATO PARA ADECUACIONES DE ÁREA DE PESQUERÍA, PARA FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIO DE LATSU EN LAS INSTALACIONES DE EL COLEGIO DE LA FRONTERA SUR UNIDAD VILLAHERMOSA

\$154,294 5 nov 2019 EXPIRADO Servicios
 Proveedor: CONSORCIO CONSTRUCTOR Y MANTENIMIENTOS DE MEXICO SA DE CV CCM100127U77
 Institución: EL COLEGIO DE LA FRONTERA SUR (ECOSUR)
 Código: [2200495](#)
 PRELIMINARES

ACARREO DE MOBILIARIO FUERA Y DENTRO DEL ÁREA DE TRABAJO DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL PREDIO (AL INICIAR Y TERMINAR LOS TRABAJOS).

DESMANTELAMIENTO DE 18.00 M2 MUROS INTERMEDIOS DE TABLAROCA Y DE 2 PUERTAS DE CRISTAL AL INTERIOR. INCLUYE RESANE MUROS Y PLAFONES CON PASTA LISA Y PISOS CON MOSAICO SIMILAR A EXISTENTE, LIMPIEZA DE PISO Y PLAFÓN. INCLUYE ACARREO DE MATERIALES FUERA DEL ÁREA DE TRABAJO A LUGAR AUTORIZADO DE DESECHO.

DESMONTAJE Y MONTAJE DE 3 PIZARRONES, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU COLOCACIÓN SOBRE MUROS DE TABLAROCA.

TABLAROCA Y CANCELERIA:

SUMINISTRO COLOCACIÓN DE 2 PZAS DE MURO DE TABLAROCA A UNA SOLA CARA HACIA OFICINA VECINA HASTA ALTURA DE FALSO PLAFÓN EN 2 VANOS EXISTENTES. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU COLOCACIÓN Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO.

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LANA MINERAL DE VIDRIO BIOSOLUBLE MARCA CAMY O SIMILAR DENTRO DE LOS MUROS LATERALES PARA AISLAMIENTO ACÚSTICO Y SELLADO CON PANEL DE YESO MARCA CAMY O SIMILAR CON JUNTAS DETALLADAS CON CINTA Y PASTA DE LA MISMA MARCA Y ELEMENTOS DE REFUERZOS PARA SOPORTAR EL MONTAJE DE CHALUPAS Y PIZARRONES HASTA ALTURA DE FALSO PLAFÓN. DESMANTELAMIENTO Y ACARREO FUERA DEL ÁREA DE TRABAJO DEL PANEL DE YESO EXISTENTE, ACOMODO DE TUBERÍA FLEXIBLE PARA CABLEADO, DE CAJAS DE REGISTRO Y DE CHALUPAS SEGÚN SE REQUIERA PARA REUBICACIÓN DE SALIDAS ELÉCTRICAS. INCLUYE DESMANCHADO Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO.

INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y DE AIRE ACONDICIONADO

ACABADOS

CARPINTERÍA Y HERRERÍA

2. SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO EN DIFERENTES ÁREAS DE EL COLEGIO DE LA FRONTERA SUR, UNIDAD VILLAHERMOSA.

\$150,308 26 sep 2022 EXPIRADO Servicios

Proveedor: CONSORCIO CONSTRUCTOR Y MANTENIMIENTOS DE MEXICO SA DE CV CCM100127U77

Institución: EL COLEGIO DE LA FRONTERA SUR (ECOSUR)

Código: [2893504](#)

CONTRATO DE MAXIMOS Y MINIMOS CONSISTENTES EN: SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO EN DIFERENTES ÁREAS DE EL COLEGIO DE LA FRONTERA SUR, UNIDAD VILLAHERMOSA.

3. CONTRATO DE MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTOS Y CENTROS ELÉCTRICOS EN LAS INSTALACIONES DE EL COLEGIO DE LA FRONTERA SUR UNIDAD VILLAHERMOSA

\$128,212 30 oct 2019 EXPIRADO Servicios

Proveedor: CONSORCIO CONSTRUCTOR Y MANTENIMIENTOS DE MEXICO SA DE CV CCM100127U77

Institución: EL COLEGIO DE LA FRONTERA SUR (ECOSUR)

Código: [2199168](#)

SERVICIOS CONSISTENTES EN: PLANTA DE TRATAMIENTOS

MANTENIMIENTO GENERAL DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (2.85X1.04X1.24 MTS), CONSISTE EN RENOVAR SISTEMA ELÉCTRICO EN SU TOTALIDAD, INCLUYENDO LA ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE DOS BASES DE CONCRETO DE 30X30X80 CM. REPARACIÓN Y/O RENOVACIÓN DEL SISTEMA DE BOMBEO CON UNA BOMBA SUMERGIBLE DE 1.5 HP QUE GARANTICE SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO SIMILAR A MARCA EVANS O SIAMES POR CALIDAD, INCLUYE EL ROTULADO DE LA PLANTA ASÍ COMO EL CAMBIO DE FILTROS (GRAVA) Y PINTADO DE 3 TUBOS DE SALIDA (.60X4 MTS)

MANTENIMIENTO DE CASETA DE CUARTO ELÉCTRICO, PINTADO DE FACHADA, PINTADO DE ENTRADA (QUITAR CORROSIÓN), PINTAR DE PRIMARIO Y ACABADO, COLOCACIÓN (INSTALACIÓN) DE CENTRO DE CARGA INDEPENDIENTE DE SERVICIO PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO.

MATERIALES A USAR EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO

FORESTALES (CENTRO ELÉCTRICO).

: RETIRAR CUBIERTA EXISTENTE Y COLOCAR UNA NUEVA CON LA MODIFICACIÓN DE COLOCAR TECHUMBRE A BASE DE PANEL W (1.22X2.44 MTS) CON SU CAVADO FINAL, ASÍ COMO MANTENIMIENTO EN LOS MISMOS GABINETES APLICACIÓN DE EPÓXIDO, PINTURA PRIMARIA, DE ACABADO, ASÍ COMO CAMBIO DE CERRADURA Y EL CAMBIO DE UNA HOJA DE PUERTA TIPO "LOUVER" (1.20X.53 MTS), ASÍ COMO LA REPOSICIÓN DE LÁMINA DE MAL ESTADO (SI REQUIERE)

MATERIALES A USAR EN CENTRO ELÉCTRICO DE FORESTALES

BIBLIOTECA (CENTRO ELÉCTRICO).

REPARACIÓN DE PUERTA DE METAL EXISTENTE, COLOCAR METAL DESPEGABLE #18 PINTAR Y CAMBIAR CERRADURA, SUSTITUIR LÁMPARAS, MANTENIMIENTO DE 4 GABINETES (QUITAR CORROSIÓN, APLICAR EPÓXIDO Y PINTAR EN SU TOTALIDAD), ASÍ COMO REECINTAR EL CABLEADO DE LOS MISMOS Y COLOCARLOS EN SU INTERIOR, COLOCAR TAPAS PARA PROTECCIÓN DE LOS CABLES, REPOSICIÓN DE LÁMINAS EN MAL ESTADO (SI REQUIERE).

MATERIALES A USAR EN EL CENTRO ELÉCTRICO DEL ÁREA BIBLIOTECA

FACULTAD UNO (CENTRO ELÉCTRICO).

MANTENIMIENTO DE GABINETES DE ENERGÍA Y MATERIALES A USAR EN FACULTAD UNO

4. MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES DE EL COLEGIO DE LA FRONTERA SUR UNIDAD VILLAHERMOSA

\$86,711 5 ago 2020 EXPIRADO Servicios

Proveedor: CONSORCIO CONSTRUCTOR Y MANTENIMIENTOS DE MEXICO SA DE CV CCM100127U77

Institución: EL COLEGIO DE LA FRONTERA SUR (ECOSUR)

Código: [2375471](#)

MANTENIMIENTO EN

LAS INSTALACIONES DE EL COLEGIO DE LA FRONTERA SUR UNIDAD VILLAHERMOSA, EN LAS SIGUIENTES

PARTIDAS:

- 1) AULA MAGNA
- 2) CUBÍCULO Y LABORATORIO
- 3) POSGRADO
- 4) PORTÓN E ILUMINARIA
- 5) ENTRADA
- 6) BODEGA DE ADMINISTRACIÓN