

Informe de contratos públicos

Consulta generada el 29 de agosto de 2026 a las 7:28 a.m. · Fuente: CompraNet (Hacienda)

Parámetros de la consulta

Término	MARTHA ALEJANDRA CORONA QUINTOS
Buscar en	Proveedor
Ordenado por	Menor importe

Resumen

CONTRATOS	IMPORTE TOTAL	PROMEDIO	PROVEEDORES	INSTITUCIONES
1	\$17.1 M	\$17.1 M	1	1

Importe total exacto: \$17,058,302

Importe por año

2019	\$17.1 M · 1 contr.
------	---------------------

Instituciones

#	INSTITUCIÓN	CONTRATOS	MONTO	%
1	PUE	1	\$17,058,302	100.0%

Proveedores

#	PROVEEDOR	CONTRATOS	MONTO	%
1	MARTHA ALEJANDRA CORONA QUINTOS XAXX010101000	1	\$17,058,302	100.0%

Desglose de contratos

El código de cada contrato enlaza a su anuncio oficial en comprasmx.

1. MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO TIPO "D" MEJORADO TLAPACOYA - AHUACATLAYA DE 14.41 KMS DE LONGITUD, META 2019: 2.614 KMS. TRAMO: DEL KM 3+500 AL KM 6+114, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLAPACOYA EN EL ESTADO DE PUEBLA. \$17,058,302 27 sep 2019 EXPIRADO Obra pública Proveedor: MARTHA ALEJANDRA CORONA QUINTOS XAXX010101000 Institución: GOBIERNO MUNICIPAL DEL ESTADO DE PUEBLA (PUE) Código: 2177855 TERRACERIAS• DESPALMES EN MATERIAL "A" DESPERDICIANDO EL MATERIAL (INCISO 3.01.01.003-H 0.1):• DESPALMES EN MATERIAL "A" DESPERDICIANDO EL MATERIAL (INCISO 3.01.01.003-H 0.1): A) DE CORTES. DEPOSITANDO EL PRODUCTO EN LA ORILLA DEL LADO AGUAS ABAJO DE LA EXCAVACIÓN. • • • DESPALMES EN MATERIAL "A" DESPERDICIANDO EL MATERIAL (INCISO 3.01.01.003-H 0.1): B) PARA DESPLANTE DE TERRAPLENES, DEPOSITANDO EL PRODUCTO A LA ORILLA DE LA EXCAVACIÓN. • • • • EXCAVACIONES (INCISO 3.01.01.003-H.02):• A) EN CORTES Y ADICIONALES ABAJO DE LA SUBRASANTE:• EXCAVACIONES (INCISO 3.01.003-H.02) A) EN CORTES Y ADICIONALES ABAJO DE LA SUBRASANTE: 2) EN MATERIAL "B"• • EXCAVACIONES (INCISO 3.01.003-H.02) A) EN CORTES Y ADICIONALES ABAJO DE LA SUBRASANTE: 2) EN MATERIAL "C"•

-

-

COMPACTACIÓN•

A) COMPACTACIÓN DEL TERRENO NATURAL EN EL ÁREA DE DESPLANTE DE LOS TERRAPLENES (INCISO 3.01.01.005-H.01): 2) PARA EL 90%.•

-

B) DE LA CAMA DE LOS CORTES EN QUE NO SE HAYA ORDENADO EXCAVACION ADICIONAL (INCISO 3.01.01.005-H.01) : 3) PARA EL 90%.•

-

-

FORMACIÓN Y COMPACTACIÓN:•

FORMACIÓN Y COMPACTACIÓN: A) DE TERRAPLENES ADICIONADOS CON SUS CUÑAS DE SOBREALCHO (INCISO 3.01.01.005-H.03): 2) PARA EL 90%.•

-

FORMACION DE LA PARTE DE LOS TERRAPLENES Y DE SUS CUÑAS DE SOBREALCHO CONSTRUIDAS CON MATERIAL NO COMPACTABLE (INCISO 3.01.01.005-H.06):CONSTRUIDAS CON MATERIAL NO COMPACTABLE.•

-

-

-

MEZCLADO TENDIDO Y COMPACTACIÓN DE LA CAPA SUBRASANTE CON MATERIAL SELECCIONADO:•

MEZCLADO TENDIDO Y COMPACTACIÓN DE LA CAPA SUBRASANTE CON MATERIAL SELECCIONADO: A) DE LA ELEVACIÓN DE SUBRASANTE EN CORTES Y/O TERRAPLENES EXISTENTES (INCISO 3.01.01.005-H.07): 3) PARA EL 90%.•

-

-

-

SOBREACARREO DE MATERIALES PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES DE CORTES, ADICIONALES DEBAJO DE LA SUBRASANTE, AMPLIACIÓN Y/O ABATIMIENTO DE TALUDES, REBAJES DE LA CORONA DE CORTES Y/O TERRAPLENES EXISTENTES, ESCALONES, DESPALMES, PRETAMOS DE BANCO, DERRUMBES, CANALES Y DEL AGUA EMPLEADA EN COMPACTACIONES (INCISO 3.01.